

TARJOUSPYYNTÖ

SUUNTAPORAUKSET 2025

Porin Vesi, liikelaitos pyytää yksikköhintatarjoustanne vuonna 2025 tehtävistä paineputkien suuntaporauksista. Hankinta alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnyсарvon. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana.

Kohteet toteutetaan vuoden 2025 aikana Porin Veden päättämänä ajankohtana kukin. Tavoiteaikataulu kohteiden toteuttamisessa on tammikuu-kesäkuun välisenä aikana. Aikataulu täsmentyy muiden töiden etenemisen mukaan. Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan kohteen kolmen viikon kuluessa tilauksesta. (Jokainen kohde tilataan erikseen.)

Tilauksen yhteydessä sovitaan, sisältyykö työhön hitsaukset ja painekokeet. Metrimäärät ovat likiarvoja, laskutus tapahtuu toteutuneiden yksikköhintojen mukaisesti.

Vertailuhinta lasketaan tarjouslomakkeen mukaisilla määrillä ja siihen annetuilla yksikköhinnoilla. Valintaperusteena on halvin kokonaishinta.

Annetun yksikköhinnan tulee sisältää kaikki tilattuun työsuoritukseen liittyvät työt. (mm. tarvittava bentoniitti sekä ylimääräisen bentoniitin poisto, koskee myös mahdollisia lisätöitä.)

Tarjouspyynnön kohteet**PV-12019**

1. Pitkäkatu
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n. 255 m
Palokunnanpuistokatu
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n.90 m

PV-12020

2. Ravintie
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n. 400 m

PV-12021

3. Satakunnankatu välillä Kiertokatu-Karhunkatu
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n. 1000 m
Rautatienpuistokatu
PEH 200 PN 16 suojakuorellinen n. 250 m

PV-12023

4. Ojantie
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n. 600 m

PV-12024

5. Ulvilantien alitus suojaputki
PEH 250 PN 10 suojakuorellinen n. 42 m

PV-11800

6. Ruosniementie
PEH 225 PN 16 suojakuorellinen n. 450 m

PV-11823

7. Liitostie
PEH 225 PN 16 suojakuorellinen n. 460 m

PV-12026

8. Pietniementie
PEH 225 PN 16 suojakuorellinen n. 1000 m

PV-12027

9. Heisitie
PEH 225 PN 16 suojakuorellinen n. 220 m

PV-12028

10. Kanukantie
PEH 160 PN 16 suojakuorellinen n. 390 m

PV-12030

11. Vähäraumantie, Kyläsaarenpuisto ja Korpraalintie
PEH 250 PN 16 suojakuorellinen n. 550 m

PV-11980

12. Isojoenrannan junaradan alitus suoja-putki
PEH 315 PN 10 n. 49 m

PV-12025

13. Tukkimiehentie joen alitus
PEH 200 PN 16 n. 130 m

Tilaajan työt

Tilaaja:

- toimittaa suuntaporauksissa tarvittavat PEH PN 16 ja PN 10 putket 20 tai 12 metrin salkoina.
- vastaanottaa putkikuormat urakoitsijan osoittamaan hitsauspaikkaan
- pyytää kaapelinäytöt.
- suunnittelee porauslinjan
- suorittaa kartoituksen urakoitsijan mittauksesta työn aikana
- toteuttaa asfatti- ja betonipaikkaukset
- hankkii ja maksaa katutyöluvan

Työssä käytettävä vesi voidaan ottaa Porin Veden verkostosta veloituksetta.

Urakoitsijan työt

Urakoitsija:

- suunnittelee suuntaporauksen (poraussuunta, hitsauspaikka).
- hoitaa suuntaporauksen kaikkine työvaiheineen (mm. hitsatun putkilinja siirtäminen porauspaikalle sekä bentoniitin poisajo käsittelymaksuineen).
- tekee ja täyttää tarvittavat aloitus ja lopetuskaivannot
- suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt.
- toteuttaa painekokeet ennen porausta. Painekokeissa käytetään urakoitsijan osia ja laitteita

Urakoitsija tai tilaaja:

- puskuhitsaa suuntaporattavat putket (sovitaan tilauksen yhteydessä erillisellä hinnalla).

Yleistä:

Tavoitepeitesyvyys suuntaporauksissa on 2,1 metriä.

Urakoitsijalla tulee olla tätä työtä koskeva vastuuvakuutus.

Tilaja voi perustellusta syystä hylätä tarjouksen. Tilajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Talousarvion toteutumisesta tai muusta syystä johtuen jokin/joitakin kohteita voidaan jättää toteuttamatta.

Kaikki tilattuun työhön sisältyvät edellä luetellut urakkakustannukset on sisällytettävä pyydettyihin kohdehintoihin.

Urakoitsijan valintaperusteena on halvin kokonaishinta.

Tarjouksen on oltava sitovasti voimassa kaksi kuukautta sisäänjättöpäivästä lukien.

Työ laskutetaan kohdetilauksittain, kun työ kohteessa on vastaanotettu.

Turvallisuusasiakirja

Urakoitsijan on suunniteltava ja toteutettava työ noudattaen Valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta (Vnp 205/2009).

Urakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle em. päätöksen mukaiset turvallisuussuunnitelmat (§ 10 ja 11).

Työ on tavanomainen suuntaporaus-menetelmällä tehtävä putken asennustyö. Työhön sisältyy menetelmälle tavanomaiset riskit; konetyöt, maankaivu ja -täyttötyöt, yleisen liikenteen joukossa tehtävät työt.

Työssä on noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä käytettävä henkilökohtaisia suojavälineitä.

Ulkopuolisten turvallisuus työkohteessa on huomioitava.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on jätettävä liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjous jätetään sähköpostitse osoitteeseen tarioukset.porinvesi@pori.fi ja sen on oltava perillä **4.12.2024 klo 12.00**.

Tarjous sähköposti otsikoidaan ”**Tarjous suuntaporaukset 2025**”.

Lainsäädäntö

Hankinta alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Tarjoajan on oltava rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumisensa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Tarjoukseen on liitettävä enintään kolme kuukautta vanha tilaajavastuu.fi-ote.

Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

1. Tämä tarjouspyyntökirje	7.11.2024
2. Tarjouslomake	11.11.2024
3. Kohde 1 suunnitelmaluonnos PV-12019	30.10.2024
4. Kohde 2 suunnitelmaluonnos PV-12020	30.10.2024
5. Kohde 3 suunnitelmaluonnos PV-12021	31.10.2024
6. Kohde 4 suunnitelmaluonnos PV-12023	31.10.2024
7. Kohde 5 suunnitelmaluonnos PV-12024	1.11.2024
8. Kohde 6 suunnitelmaluonnos PV-11800	15.8.2019
9. Kohde 7 suunnitelmaluonnos PV-11823	17.10.2019
10. Kohde 8 suunnitelmaluonnos PV-12026	4.11.2024
11. Kohde 9 suunnitelmaluonnos PV-12027	4.11.2024
12. Kohde 10 suunnitelmaluonnos PV-12028	4.11.2024
13. Kohde 11 suunnitelmaluonnos PV-12030	6.11.2024
14. Kohde 12 suunnitelmaluonnos PV-11980	4.9.2023
15. Kohde 13 suunnitelmaluonnos PV-12025	1.11.2024

Lisätiedot Lisätietoja urakkakohteesta antaa rakennuttajainsinööri Antti Roslakka puh. 044 701 2964.

PORIN VESI, LIIKELAITOS

Markku Harju
verkostopäällikkö
Porin Vesi, liikelaitos